

数量総括表			
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	備 考
測量業務01	1	式	
直接測量費	1	式	
直接測量費(積上)	1	式	
直接測量費(安全費対象外)	1	式	
打合せ(測量業務) 中間打合せのみ	1	業務	
作業計画(路線測量)	1	業務	
現地踏査(路線測量) 耕地・丘陵地	0.55	km	
3級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 耕地・丘陵地	2	点	1kmあたり新設基準点数=3点 $3*0.55=1.65\approx 2$ (点)
4級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 耕地・丘陵地	9	点	1kmあたり新設基準点数=15点 $15*0.55=8.25\approx 9$ (点)
現地測量 S=1/500 耕地・丘陵地	1	式	$0.55*0.06=0.033\text{km}^2$
線形決定 耕地・丘陵地	0.55	km	
中心線測量 耕地・丘陵地	0.55	km	
仮BM設置測量 耕地・丘陵地	0.55	km	
縦断測量 往復 耕地・丘陵地	0.55	km	
横断測量 耕地・丘陵地	0.55	km	
設計業務01	1	式	
直接原価	1	式	
直接原価(積上)	1	式	
打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 1回	1	業務	
関係機関打合せ協議 (土木設計)	2	機関・回	
道路詳細設計(B)予備設計無し 延長0.55km 丘陵地	1	式	