

切抜設計書

令和 7 年度 玄海町有浦排水樋管補修工事
設計書

玄 海 町

切抜設計書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工事原価								
		フラップゲート	扉体	式	2.0			第1-1号明細
			開閉装置	式	2.0			第1-2号明細
製作工事原価 計								
据付工事原価	直接工事費	輸送費		式	1.0			第2号明細
		据付材料費		式	1.0			第3号明細
		据付労務費		式	1.0			第4号明細
		直接経費		式	1.0			第5号明細
	直接工事費 計							
	間接工事費	共通仮設費		%				
		現場管理費		%				
		据付間接費		%				
	間接工事費 計							
据付工事原価 計								
設計技術費				%				
工事原価								
一般管理費				%				
工事価格								万円止め
消費税等相当額				%	10.0			
合計								

扉体製作原価明細書

第 1 - 1 号明細

名称	品種	材質	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費								
(主要部材費)								
	ステンレス鋼板	SUS304	PL8	kg	161.9			
	ステンレス溝形鋼	SUS304	[130×65×6]	kg	120.3			
	ステンレス鋼板	SUS304	PL6	kg	17.6			
	ステンレス鋼板	SUS304	PL9	kg	6.4			
	ステンレス鋼板	SUS304	PL12	kg	5.2			
	ステンレス鋼板	SUS304	PL30	kg	5.8			
	ステンレス鋼板	SUS304	FB32×6	kg	9.1			
	小計			kg	326.3			
(副部材費)	率			%				
(部品費)	水密ゴム	合成ゴム	PK-30	kg	9.0			
	取付B. N	SUS304	M8	kg	1.6			
	率			%				
	小計							
(補助材料費)				%				
材料費 計								
労務費				人				
塗装費			酸洗い処理	%				対象：労務費
直接作成費計								
間接労務費				%				対象：労務費
工事管理費				%				対象：労務費、塗装、間接労務費
合計								

開閉装置製作原価明細書

第 1 - 2 号明細

名称	品種	材質	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費								
	開閉装置		5KN 手動ワイヤーウインチ式	台	1.0			
	ワイヤーロープ	SUS304	φ 8×7000	本	1.0			
	シャックル	SUS304	SB-10	個	1.0			
	ワイヤーシープ	SUS304	PCD200	式	1.0			
	シープ架台	SUS304	PCD200用	式	1.0			
合計								

輸送費

第2号明細

[illegible]

据付材料費

第3号明細

名称	品種	材質	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費								
(扉体・開閉装置)	据付材料費			%				
	据付補助材料費			%				
合計								

据付労務費

第 4 号明細

名称	品種	材質	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
据付	据付工			人				
	普通作業員			人				
	小計							
撤去								
(扉体)	機械設備据付工			人				
	小計							
(開閉装置)	機械設備据付工			人				
	小計							
合計								

直接經費

第5号明細

名称	品種	材質	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック（クレーン装置付）		4.9t吊	日				
	エンジン式溶接機			日				
	雑器具損料			%				
合計								