

令和8年度

玄海町図書館歴史資料コーナー展示制作業務委託 切抜設計書

教育委員会 教育課 社会教育係

設 計 書

業務名称： 令和8年度 玄海町図書館歴史資料コーナー展示制作業務委託

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事(A)		1	式			
2	展示造作(B)		1	//			
3	グラフィック/サイン(C)		1	//			
4	複製品制作(D)		1	//			
5	演出照明(E)		1	//			
	小 計(A+B+C+D+E)						
6	共通費(F)		1	式			
	業務価格(G=A+B+C+D+E+F)						万円止め
	消費税等相当額(H)						
	業務委託料(G+H)						

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-9. 硝子工事							
2-9-1. ウォルター入A							
	天板FIX 透明ガラス	t8透明ガラス W1010×D950	3.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: SH2FRMAX/ 3M(片面)加付 ワット W1010×D950	3.0	枚			
	正面FIX 透明ガラス	t10透明ガラス W1503×H2185	2.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面) W1503×H2185	2.0	枚			
2-9-2. ウォルター入B							
	天板FIX 透明ガラス	t8透明ガラス W1025×D950	3.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: SH2FRMAX/ 3M(片面)加付 ワット W1010×D950	3.0	枚			
	正面FIX 透明ガラス	t10透明ガラス W1025×H2185	2.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面) W1503×H2185	2.0	枚			
	側板FIX 透明ガラス	t10透明ガラス W950×H2185	1.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面) W950×H2185	1.0	枚			
2-9-3. ロケ入A							
	ロケ入A 天板FIX 透明ガラス	t8透明ガラス W626×D628	3.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面)	3.0	枚			
	ロケ入A 正面 透明ガラス	t6透明ガラス W634×H355	3.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面)	3.0	枚			

No.	名 称	規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-9-4. 0-ケ-入.B								
	0-ケ-入.B 天板FIX 透明ガラス	t10透明ガラス	W1630× D630	5.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面)		5.0	枚			
	0-ケ-入.B 正面 透明ガラス	t6透明ガラス	W1626× H350	10.0	枚			
	同上 反射低減フィルム張り	設定: LR2CLARX/ 3M(両面)		10.0	枚			
2-9-5. 共通								
	0-キツク			200.0	m			
	現場設置調整費	搬入費共		1.0	式			
2-10. 塗装工事								
	0-ケ-入.A 袖壁 塗装	AEP塗装 グレー	CH2700	4.2	m ²			
	0-ケ-入.A 袖壁 塗装	AEP塗装 建築 色合わせ	CH2700	2.2	m ²			
	現場設置調整費			1.0	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2. 展示パネル工事							
	パネル架台 & SUSパネル	境界パネルタイプ/特殊 KKFB-40(π 150×116×h400/2. 3kg)×5台	1.0	式			
		KKFB- B200FB4*25 L=1987)×2本 KKFB- B100FB4*25 L1987)×2本	1.0	式			
	P-01 可動棚A	木工化粧板仕 上げ	W350× D310×t20	12.0	枚		
	ブラケット	R- 132W,133W 加-ム/ROYAL	L300	12.0	セット		
	棚押さえ	MON- R,L/ROYAL		12.0	セット		
	P-02 可動棚B	木工化粧板仕 上げ	W650× D360×t20	9.0	枚		
	ブラケット	R- 132W,133W 加-ム/ROYAL	L350	9.0	セット		
	棚押さえ	MON- R,L/ROYAL		9.0	セット		
	P-03 展示台.A	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W500×D500×H50	4.0	台		
	P-04 グラフィックパネルセット	パネル333 B291 ス CB777,8-7フィニッシュ パネルA*2本		7.0	セット		
	P-05 展示台.B	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W500× D500×H50	5.0	台		
	P-06 展示台.C	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W550× D630×H50	3.0	台		
	P-07 展示台.D	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W520× D530×H30	15.0	台		
	P-08 展示台.E	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W520× D265×H30	15.0	台		
	P-09 展示台.F	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W500× D350×H50	4.0	台		
	P-10 展示台.G	木工下地加工仕上 げ 設定:イト Y9517/NIP	W100× D100× H100	10.0	台		
	P-11 アクリル	t5透明アクリル接 着	W300× D150×H50	5.0	台		
	P-11 アクリル	t5透明アクリル接 着	W400× D200×H50	5.0	台		
	P-12 アクリル台座	t5透明アクリル	φ100 H30	5.0	個		

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	複製品制作						
4-1. 計画・準備							
	打合せ・協議、与条件整理		1.0	式			
4-2. 計測・データ編集							
	3次元計測		1.0	式			
	データ編集		1.0	式			
	データ変換		1.0	式			
4-3. 3DP出力							
	3DP出力	スル入	1.0	式			
	簡易着色		1.0	式			
	仕上げ・補正		1.0	式			
4-4. 納品							
	納品準備		1.0	式			
4-5. 諸経費							
	諸経費		1.0	式			

