

質疑番号	図面番号	質 疑	回 答
1	共通	入札にあたっては、発注者が示した数量内訳書（予定価格の根拠）を尊重し積算いたしますが、図面との不整合に起因する不足数量については、受注後の協議と考えてよろしいでしょうか。	入札にあたっては、切り抜き書のとおり積算してください。積算基準に基づいて積算された数量（実施数量ではない）と図面が著しく違う場合は、変更協議の対象とします。
2	建築-19・28・29・65	外壁断熱において断熱材押出 <sup>ホ</sup> リシレンフォーム保温板3種b25t(直貼りS1工法)とありますが、S1工法は保温板と石膏ボードの複合板です。断面詳細図において天井ふところで押出法 <sup>ホ</sup> リシレンフォーム25 t (S1工法)とありますが石膏ボードt12.5の施工範囲は梁下までと考えてよろしいでしょうか。もしくは天井までと考えてよろしいでしょうか。	梁下までS1工法とします。
3	建築-112	玄海町防災センター建設工事工程表において、免震装置の工場製作期間が5ヶ月となっておりますが、各メーカーへ問い合わせたところ、現段階で6ヶ月～7ヶ月と回答いただきました。受注後においても、5ヶ月以上の期間が必要となる場合、工期については協議可能でしょうか。ご指示ください。	玄海町建設工事請負契約約款第22条（受注者の請求による工期の延長）の規定に該当する場合は、変更協議の対象とします。
4	構造-24 切り抜き書 P26	根切り 総掘り 山留め内・切梁 3956m <sup>3</sup> についてマットスラブ下部の置換コンクリート部分まで数量計上されていますでしょうか。ご指示ください。	置換コンクリート部分まで数量計上しています。
5	構造-20.21.24	上記質疑で置換コンクリート部分まで掘削が計上されている場合、箇所によってはN値が高く土工事の掘削重機では施工が困難となることも予想されます。その場合、掘削に係る別途費用については、協議可能でしょうか。ご指示ください。	施工段階において、設計図書で想定していない地盤条件等が確認され、通常の土工事用掘削重機による施工が困難である場合は、現地状況や施工条件等を踏まえ、必要に応じて協議の対象とします。