仕 様 書

１.令和８年度佐賀県原子力防災屋内退避施設関係事業費補助金エアテント類一式取替工事

２.工期　令和８年１２月１日～令和９年２月２６日

３.品名等

名称	数量	仕様
エアテント（シャワーフレーム付き） 太陽工業株式会社　MQ462 特注	１式	寸法（展開時） 幅 4,000mm×奥行 5,970mm×高さ 2,500mm
エアテント 太陽工業株式会社　DTS-2 特注	１式	寸法（展開時） 幅 2,000mm×奥行 3,000mm×高さ 2,400mm
エアテント 太陽工業株式会社　MQS242 特注	１式	寸法（展開時） 幅 2,400mm×奥行 4,500mm×高さ 2,600mm
電動送風機(MQP-2500-N)	3 個	100Ｖ
組み立て式水槽	１式	1,000L
LED 照明器具	１式	５本セット
排水ポンプ	１式	100L/min
ホースリール	１式	30m
コードリール	１式	30m
間仕切り	１式	小窓付　通気口２カ所
接続布連結仕様	１式	M462 型と MQS242 を連結できるようにすること
陽圧式ダクト加工	2 か所	換気口
運搬用台車	3 台	耐荷重　300 kg
ウォーターウェイト	44 個	15L　10 個、16 個、18 個　合計 44 個
既設テント撤去費用	１式	既設テントの撤去及び処分費用
給湯器	１式	100Ｖ

※配置図、その他仕様については別紙参照

４.梱 包　　１張ごと梱包箱に収納されていること。

外箱側面に「品名」、「納入年月」、「納入業者名」、「玄海町」を表示すること。

５.契約時提出書類 下記の資料を提出すること。

（１）公的検査機関によるテント生地に関する試験成績表

６.その他

（１）梱包箱の表示は事前に担当課の確認を得て表示すること。

（２）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。